

Waterbalans buscorridor N207 trajectdeel 2, 3 en 4	
Project:	Buscorridor en groot onderhoud N207
Opdrachtgever:	Provincie Zuid-Holland
Projectnr:	10412
Kenmerk:	Me12LvK10412_Waterbalans
Wijzigingsnummer:	10
Datum:	18-11-2013
Tekening:	W12-10412-DO-2105B wijz.nr 2 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-3105A wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-3105B wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-3105C wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-3105D wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-4105A wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-4105B wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-4105C wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-4105D wijz.nr 3 d.d. 11-11-13 W12-10412-DO-4105E wijz.nr 3 d.d. 11-11-13
Datum:	18-11-2013

Trajectdeel 2

Peilvak -5,62 NAP	
Extra verhard oppervlak (PZH)	7.615 m2
Te compenseren water t.b.v. extra verhard oppervlak (15 % van extra oppervlak) (PZH)	1.142 m2
Te dempen water (PZH)	4.604 m2 +
Te graven water, benodigd	5.746 m2
Te graven water, ontwerp (PZH)	5.783 m2 -
Overschot te graven water trajectdeel 2	
37 m2	

Trajectdeel 3

Peilvak -5,62 NAP	
Extra verhard oppervlak (PZH)	21.063 m2
Te compenseren water t.b.v. extra verhard oppervlak (15 % van extra oppervlak) (PZH)	3.160 m2
Te dempen water (PZH)	4.739 m2 +
Te graven water, benodigd	7.899 m2
Te graven water, ontwerp (PZH)	8.607 m2 -
Overschot te graven water, trajectdeel 3	
709 m2	

Trajectdeel 4

Peilvak -5,35 NAP	
Extra verhard oppervlak (PZH)	26.914 m2
Te compenseren water t.b.v. extra verhard oppervlak (15 % van extra oppervlak) (PZH)	4.037 m2
Te dempen water (PZH)	7.795 m2
Te dempen water (HHvR)	69 m2 +
Te graven water, benodigd	11.901 m2
Te graven water, ontwerp (PZH)	13.126 m2
Te graven water, ontwerp (HHvR)	2.123 m2 -
Overschot te graven water, peilvak -5,35 NAP	
3.348 m2	

Peilvak -6,00 NAP	
Extra verhard oppervlak (PZH)	7.706 m2
Te compenseren water t.b.v. extra verhard oppervlak (15 % van extra oppervlak) (PZH)	1.156 m2
Te dempen water (PZH)	2.946 m2
Te dempen water (HHvR)	2.768 m2 +
Te graven water, benodigd	6.870 m2
Te graven water, ontwerp (PZH)	4.120 m2
Te graven water, ontwerp (HHvR)	10.800 m2 -
Overschot te graven water, peilvak -6.00 NAP	
8.050 m2	

Overschot te graven water, trajectdeel 4	11.398 m2
---	------------------

Boezemwater

Peilvak -0,60 NAP (boezemwater)	
Te dempen boezemwater (PZH)	203 m2
Te graven boezemwater, in ontwerp (PZH)	223 m2 -
Overschot te graven boezemwater, peilvak -0,60 NAP	
20 m2	